

Przedmiar robót

Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Budowa: **Budynki mieszkalne wielorodzinne administrowane przez MZN**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynki mieszkalne wielorodzinne administrowane przez MZN**

Inwestor: **Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarząd Nieruchomości;
Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych		
1	Element	Wymiana drzwi w mieszkaniach		
1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		111	111,000000	
		RAZEM:	111,000000	szt 111
1.2	KNBK 4/1901/1	Osadzenie ościeżnic metalowych, drzwiowych w ścianach murowanych, pow. otworu do 2,0 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*8+1,6*72+1,4*25+1,2*6	171,800000	
		RAZEM:	171,800000	m2 171,80
1.3	KNR 202/1018/4 (3)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne szklone, do 1,6 m ² , szyba, klamaka, szyld i zamek, listwa podłogowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*1,8+31*1,6+25*1,4+6*1,2	97,200000	
		RAZEM:	97,200000	m2 97,20
1.4	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2,0 m ² wraz z progiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*5+28*1,6	53,800000	
		RAZEM:	53,800000	m2 53,80
1.5	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		111*2,0*2+(0,9*8+0,8*72+0,7*25+0,6*6)	529,900000	
		RAZEM:	529,900000	m 529,90
1.6	KNR 401/206/4	Uzupełnienie wylewki betonowej w progu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33	33,000000	
		RAZEM:	33,000000	szt 33
1.7	ORGB 202/2020/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(111*2,0*2+(0,9*8+0,8*72+0,7*25+0,6*6))*0,20	105,980000	
		RAZEM:	105,980000	m2 105,98
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(111*2,0*2+(0,9*8+0,8*72+0,7*25+0,6*6))*0,20	105,980000	
		RAZEM:	105,980000	m2 105,98
1.9	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km-materiały z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,0*0,9*8+2,0*0,8*72+2,0*0,7*25+2,0*0,6*6)*0,10	17,180000	
		RAZEM:	17,180000	m3 17,18
1.10	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, materiały z rozbiórki (dopuszcza się inną krotność ze względu na lokalizację składowiska)		
		Krotność=9,00		
				m3 17,18
1.11	kalulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
				m3 17,18