

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Budowa: **Mieszkania gminne w budynkach wielorodzinnych komunalnych i socjalnych w Jastrzębiu-Zdroju**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zasoby administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju**

Inwestor: **Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, Jastrzębie-Zdrój**

Data opracowania:

2018-01-10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach		
1	Element	Wymiana okien w mieszkaniach		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		101,87*0,25	25,47	
		RAZEM:	25,47	m2 25,47
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55	55,00	
		RAZEM:	55,00	szt 55,00
1.3	KNR 19/928/5 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,69	0,69	
		RAZEM:	0,69	m2 0,69
1.4	KNR 19/928/9 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,362	8,36	
		RAZEM:	8,36	m2 8,36
1.5	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		156,01	156,01	
		RAZEM:	156,01	m2 156,01
1.6	KNR 401/707/5 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		101,87+177,66	279,53	
		RAZEM:	279,53	m 279,53
1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ościeżach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(177,66+101,87)*0,20	55,91	
		RAZEM:	55,91	m2 55,91
1.8	KNR 401/312/4	Uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne, pochyło, szerokość 1 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		101,87	101,87	
		RAZEM:	101,87	m 101,87
1.9	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej długości ok. 1,80 m, szerokość do 30 cm wraz z zaślepkami PCW, w ścianach z cegieł		
				szt 55
1.10	KNNR 3/607/2	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku- ościeża zewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(177,66+101,87)*0,25	69,88	
		RAZEM:	69,88	m2 69,88
1.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- ościeża wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(177,66+101,87)*0,20	55,91	
		RAZEM:	55,91	m2 55,91
1.12	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165,06*0,1	16,51	
		RAZEM:	16,51	m3 16,51
1.13	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - dopuszcza się inną krotność ze względu na lokalizację składowiska Krotność=9		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,51	16,51	
		RAZEM:	16,51	m3 16,51
1.14	kalkulacja własna	Utylizacja materiału z rozbiórki		
				m3 16,51