

Przedmiar robót

Wymiana wyłazów Poznańska 14-28

Budowa: **Poznańska 14-28**

Lokalizacja: **ul. Poznańska 14-28, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Poznańska 14-28 w Jastrzebiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Autor opracowania:

Piotr Gawron

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wyłazów Poznańska 14-28		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/354/7	Demontaż stalowych klap wyłazowych, powierzchnia do 2 m ²	szt	8
1.2	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego i zestawami naprawczymi - krawędzie podstaw		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,70+1,0)*2*0,2*8		8,640000
		RAZEM:		8,640000
			m2	8,6
1.3	KNNR 2/1105/3	Montaż kompletnych, ocieplonych klap wyłazowych na dach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,70*1,0*8		13,600000
		RAZEM:		13,600000
			m2	13,60
1.4	KNR 401/530/5	Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej szerokości do 25 cm - listwy wykończające		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,70+1,0)*2*0,15*8		6,480000
		RAZEM:		6,480000
			m2	6,5
1.5	KNRW 401/519/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - wyklejenie wokół podstawy klap		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,70+1,0)*2*0,6*8		25,920000
		RAZEM:		25,920000
			m2	25,9
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,60*0,20		2,720000
		RAZEM:		2,720000
			m3	2,720
1.7	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - przyjęto 4 km - dopuszcza się inną ilość km w zależności od miejsca składowania Krotność=4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,720		2,720000
		RAZEM:		2,720000
			m3	2,720