


- UWAGA:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
  - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
  - 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
  - 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
  - 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
  - 6) Minimalne otulenie prętów zbrojenia - 50mm.
  - 7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu i wysokość ścian.
  - 8) Wymiary zbrojenia podano w osi prętów.
  - 9) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.
  - 10) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
  - 11) Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład min 85cm.
  - 12) Pozostałe uwagi wg rysunku "Rzut fundamentów".

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHIDOM</b> Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Radoborz</p>		projekt :	
projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP		TERMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ	
projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś upr. nr 49/91		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
lokalizacja: działka nr 1662/226, 1658/241, 2571/241 ul. Pszczyńska 142, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
temat rysunku: <b>Zbrojenie połączenia fundamentów</b>		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
opracowanie: mgr inż. Piotr Niestroj		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
data opracowania: 09.05.2019		branża: KONSTRUKCJE stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	