

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

**Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci**  
Dział Dystrybucji  
tel. 324349148  
[Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pl](mailto:Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pl)

**Pracownia Projektowa**  
**„ARCHIDOM” Agnieszka Szuba**  
ul. Środkowa 5  
47-400 Racibórz

Nasz znak: TDD/...<sup>423</sup>.../KW/18

Żory, 27.12.18

Dot.: uzgodnienia projektu przekładki przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDn25 dla budynku przy  
ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.

W nawiązaniu do Państwa wniosku o uzgodnienie przekładki przyłącza ciepłego z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego tematu „Rozbudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z garażu na pomieszczenia biurowe – przekładka przyłącza ciepłego” przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju wnosimy następujące uwagi:

1. W miejscach włączenia do istniejącego przyłącza ciepłego zaprojektować kolana preizolowane 90°,
2. Zastosować rury preizolowane, uzbrojone w system alarmowy impulsowy,
3. Należy przedstawić w formie rysunku schemat instalacji alarmowej, sposób połączenia projektowanego z istniejącym systemem alarmowym,


Informujemy, iż Odbioru Końcowego dokonuje się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i przeprowadza się w oparciu o następujące dokumenty:

1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami (w zakresie przebiegu sytuacyjnego oraz wysokościowego, wykonanej na kopii mapy z zatwierdzonej dokumentacji),

2. Protokoły odbiorów częściowych robót zanikowych,
3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkice, współrzędne punktów, mapę z pieczęcią KERG, przebieg sieci w formacie dwg/dxf)
4. Schematy powykonawcze instalacji alarmowej, wykresy z reflektometru (system impulsowy) oraz protokoły z badania ciągłości instalacji alarmowej (punkt odnosi się dla rur preizolowanych),
5. Protokoły z badań nieniszczących połączeń spawanych,
6. Uprawnienia spawaczy,
7. Komplet protokołów odbioru terenu,
8. Protokoły odbiorowe gestorów sieci,
9. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem,
10. Oświadczenie kierownika budowy dot. uporządkowania terenów przyległych,
11. Atesty i deklaracje na użyte materiały.

Z poważaniem

PROKURENT  
  
Leszek Muras

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
  
Artur Michałowski